Automatyczne monorail 2

6400

Maksimal detaljstørrelse W500 H2400 D2000mm
Transportbåndhastighet 1m/min
Hall dimensjoner 21000x16000mm
Transportbåndlengde: 125mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3
Tørking etter overflatebehandling: PA-1
Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1
Polymerisasjon: Panelovn PA-1
Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 8 stk
Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)
Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk
Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 – 2 stk
paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W900
Malingsretur: CK-D1250 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01
Støvsamler: Sluttfilter OZ-8H



7583

Maksimal detaljstørrelse W600 H2500 D3000mm
Transportbåndhastighet 1,5m/min
Hall dimensjoner 30600x20000mm
Transportbåndlengde: 180mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3
Tørking etter overflatebehandling: PA-1
Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1
Polymerisasjon: Panelovn PA-1
Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 12 stk

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)
Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk
Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 – 2 stk
paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H3000 W1300
Malingsretur: CK-D1400 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01
Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H





10813

Maksimal detaljstørrelse W600 H2500 D3000mm
Transportbåndhastighet 1,5m/min
Hall dimensjoner 30600x20000mm
Transportbåndlengde: 180mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3
Tørking etter overflatebehandling: PA-1
Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1
Polymerisasjon: Panelovn PA-1
Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 12 stk
Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)
Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk
Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 – 2 stk
paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H3000 W1300

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Malingsretur: CK-D1400 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01
Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H





10812

Maksimal detaljstørrelse W300 H2000 D2000mm
Transportbåndhastighet 1,5m/min
Hall dimensjoner 16000x14000mm
Transportbåndlengde: 107mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3
Tørking etter overflatebehandling: PA-1
Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1
Polymerisasjon: Panelovn PA-1
Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 6 stk
Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)
Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk
Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 – 2 stk
paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W900
Malingsretur: CK-D1250 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01
Støvsamler: Sluttfilter OZ-8H

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl



6591

Maksimal detaljstørrelse W300 H2000 D2000mm
Transportbåndhastighet 1,5m/min
Hall dimensjoner 16000x14000mm
Transportbåndlengde: 107mb

Overflateforbehandling: 5-trinns bilvask i tunnel MT1-5
Tørking etter overflatebehandling: PA-1
Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1
Polymerisasjon: Panelovn PA-1
Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 6 stk
Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)
Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk
Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 – 2 stk
paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W900
Malingsretur: CK-D1250 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01
Støvsamler: Sluttfilter OZ-8H



7178

Maksimal detaljstørrelse W500 H2500 D2500mm
Transportbåndhastighet 1,5m/min
Hall dimensjoner 53000x14000mm
Transportbåndlengde: 170mb

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Overflateforbehandling: 5-trinns bilvask i tunnel MT1-5
Tørking etter overflatebehandling: PA-1
Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1
Polymerisasjon: Panelovn PA-1
Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 10 stk
Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)
Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk
Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 – 2 stk
paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H3000 W1300
Malingsretur: CK-D1400 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01
Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H



8318

Maksimal detaljstørrelse B300 H1500 D2000mm
Transportbåndhastighet 1,2m/min
Hall dimensjoner 37300x10000mm
Transportbåndlengde: 135mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3
Tørking etter overflatebehandling: PA-1
Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1
Polymerisasjon: Panelovn PA-1
Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 8 stk
Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)
Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk
Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 – 2 stk
paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W900
Malingsretur: CK-D1250 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01
Støvsamler: Sluttfilter OZ-8H

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl



8645

Maksimal detaljstørrelse W300 H1700 D800mm
Transportbåndhastighet 2,7m/min
Hall dimensjoner 30000x24000mm
Transportbåndlengde: 220mb

Tørking etter overflatebehandling: PA-1
Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1
Polymerisasjon: Panelovn PA-1
Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 12 stk
Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)
Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk
Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 – 2 stk
paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W900
Malingsretur: CK-D1400 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01
Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H



© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl



8688

Maksimal detaljstørrelse W500 H1600 D2500mm
Transportbåndhastighet 1m/min
Hall dimensjoner 50000x14000mm
Transportbåndlengde: 175mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3
Tørking etter overflatebehandling: PA-1
Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1
Polymerisasjon: Panelovn PA-1
Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: målesystem med to akser Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 6 stk
Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)
Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk
Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 – 2 stk
paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W1300
Malingsretur: CK-D1250 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01
Støvsamler: Sluttfilter OZ-8H





© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

8902

Maksimal detaljstørrelse W500 H2600 D3000mm
Transportbåndhastighet 1m/min
Hall dimensjoner 42000x16000mm
Transportbåndlengde: 165mb

Overflateforbehandling: 5-trinns bilvask i tunnel MT1-5
Tørking etter overflatebehandling: PA-1
Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1
Polymerisasjon: Panelovn PA-1
Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 12 stk
Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)
Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk
Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 – 2 stk
paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H3000 W1300
Malingsretur: CK-D1400 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01
Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H





9053

Maksimal detaljstørrelse B80 H500 D500mm
Transportbåndhastighet 1m/min
Hall dimensjoner 60000x10000mm
Transportbåndlengde: 125mb

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3
Tørking etter overflatebehandling: PA-1
Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1
Polymerisasjon: Panelovn PA-1
Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 8 stk
Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)
Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk
Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 – 2 stk
paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W900
Malingsretur: CK-D1250 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01
Støvsamler: Sluttfilter OZ-8H





9266

Maksimal detaljstørrelse B1000 H2000 D2000mm
Transportbåndhastighet 1m/min
Hall dimensjoner 30500x20000mm
Transportbåndlengde: 145mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3
Tørking etter overflatebehandling: PA-1
Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1
Polymerisasjon: Panelovn PA-1
Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 10 stk
Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)
Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk
Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 – 2 stk
paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H3000 W1300

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Malingsretur: CK-D1400 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01
Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H





9751

Maksimal detaljstørrelse W500 H2000 D2500mm
Transportbåndhastighet 0,7m/min
Hall dimensjoner 28800x14800mm
Transportbåndlengde: 115mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3
Tørking etter overflatebehandling: PA-1
Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1
Polymerisasjon: Panelovn PA-1
Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 12 stk
Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)
Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk
Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 – 2 stk
paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W900
Malingsretur: CK-D1400 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01
Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H



© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

10807

Maksimal detaljstørrelse W500 H2000 D2500mm
Transportbåndhastighet 1m/min
Hall dimensjoner 35000x20000mm
Transportbåndlengde: 140mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3
Tørking etter overflatebehandling: PA-1
Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1
Polymerisasjon: Panelovn PA-1
Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: målesystem med to akser Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 10 stk
Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)
Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk
Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 – 2 stk
paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W1300
Malingsretur: CK-D1400 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01
Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H





© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl